



Notat

Det Mobile Oplevelsesunivers ude i landet

Det Kongelige Teater ønsker en pris på transport af containere, opstilling og nedtagning samt inspektion og lokale aftaler for Det Mobile Oplevelsesunivers.

Formål og baggrund

Det Kongelige Teater (DKT) skal være relevant for alle danskere, og med en ny, stærk børnestrategi ønsker teatret at sikre, at det udbyder nogle af landets mest attraktive kulturtilbud for de små størrelser - og deres voksne. De kommende generationers teatergængere skal opleve teatret som en inviterende og relevant institution. DKT åbner kontinuerligt flere døre ind til teaterverdenens magiske univers, med alt, hvad det indebærer. Fysisk og digitalt. Med forestillinger og engagerende aktiviteter. I egne huse og ude i landet.

Det Kongelige Teater ønsker et tilbud på transport af 3 containere, opstilling og nedtagning samt træk af snore som loft mellem containerne. Desuden inspektion og lokale aftaler, hvor det er nødvendigt.

Tilbudsmateriale skal være Det Kongelige Teater i hænde senest onsdag den 12. januar 2022 og stiles til Chef for Turné og gæstespil Annette Berner. E-mail: anbe@kglteater.dk

Kriteriet for tildeling af opgaven er **det økonomisk mest fordelagtige bud**, og ved bedømmelsen af de indkomne bud vægtes:

- Pris 20%
- Kvalitet i leverancen 40% - herved forstås kvalitet i de enkelte leverancer, afviklingssikkerhed, nøje overholdelse af angivne tidsplaner og ansvarlighed
- Erfaring med løsning af tilsvarende opgave 40%



Desuden lægges der stor vægt på leveringssikkerhed, og det er et krav, at leverandøren kan være fremme i løbet af max. 2 timer ved f.eks. driftsproblemer.

Koncept

Det Mobile Oplevelsesunivers (DMO) er en interaktiv udstilling som på forskellig vis åbner scenekunst for børn i alderen 4-10 år. Hver container er indrettet som henholdsvis Gamle scene, Orkester/Operaen og en Ballet-container.

Det Mobile Oplevelsesunivers skal besøge i alt 14 byer i forår og efterår 2022 efter nærmere tidsplan vedhæftet.



Tilbud skal omfatte

Kravsspecifikation Der er tale om en turnkey produktion, hvor en komplet transport og opstillingsløsning skal leveres

Containertype Handling af 3 stk. 40fods High cube med følgende mål:
Bredde ca. 2,34m/længde ca. 12.03m/højde ca. 3m

Transport Containerne skal afhentes og returneres til Refshaleøen, hvor de er opbevaret i de perioder, hvor de ikke er på turné rundt i landet.
Containerne skal transporteres, opstilles og nedtages i hver by efter tidsplanen.



**Tilslutning til
Strøm**

Leverandør skal tilslutte strøm

Kran

Levering af kran til lastning og losning af containere

Vægt

Gammel Scene containeren vejer 11.800 kg.
Orkester/Opera containeren vejer 10.800 kg.
Ballet containeren vejer 9.700 kg.

**Opsætning af reb
I atriumgård**

Efter nærmere anvisning trækkes reb som "loft" i arealet mellem containerne (fra Ballet til Opera) og nedtages igen.
Se tegning og farveillustration vedhæftet.
Estimeret etableringstid for 2 personer ca. 1-1,5t.

Ramper

Opstilling og nedtagning af fire ramper, der fører op til containerindgangene

Besigtelse

Ansvarlig for at besigtige hvert udvalgt område i hver by for at sikre, at underlaget er stabilt.
Evt. nivellering af belægning i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for stabil containeropstilling

Lokale aftaler

Indgå aftaler med lokal kontaktperson(er) vedr. de lokale forhold for container-transportørerne og de lokale strømforhold

**Sikkerheds- og
Arbejdsmiljø**

Det forudsættes, at gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes i forbindelse med opstilling og nedtagning af containerne, og at leverandøren i øvrigt overholder alle arbejdsmiljøregler på området

Forsikring

DMO er forsikret af DKT.
Tilbudsgiveren er erstatningspligtig for samtlige skader i området, som han - eller personer, som han er ansvarlig for forårsager.

Følgende er ikke en del af tilbuddet

De lokale arrangører er ansvarlige for følgende:

- Tilstrækkelig plads, parkerings- og tilkørselsforhold til 3 lastbiler og 1 kran ved estimeret areal:
Atriumgård ca. 150m² mellem containerne.
Samlet anlæg: Ca. 240m²/ca. 17,1m bredde og ca. 14,8m dybde



- Fast og vandret belægning som kan bære blokvogn og mobilkran til container
- Belægning skal være drænende i en grad så der ikke står vand på området ved almindeligt regnskyl
- Det er en kommunalopgave at sørge for køreplaner (de store jernplader), når det er belægning som kræver det
- Strømbehov 63A CEE-kabel (5-polet, TP, N, PE) trækkes frem til container 1, Gl. scene, containerne i midten. Kablet skal være rigeligt langt til at kunne nå hver ende af containerne. Kablet skal være sikret med 63A-sikring, som kan tilgås i umiddelbar nærhed. Mod forlangende skal der kunne fremvises sikringssted
- Skal sørge for alle nødvendige tilladelser fra lokale myndigheder
- Opsætning og nedtagning af 2 toiletvogne
- Ansvarlig for afspærring og vagter, hvis det er nødvendigt.

Figur 1: Planopstilling med tre containere, som danner en udendørs atriumgård

