

Øresund Strandpark

PRO | VENTILATION

PRO|VENTILATION udfører i fagentreprise ventilation for Skanska Øresund ved opførelse af 5 nye boligblokke.

Entreprisen udføres med ventilationsaggregater på tag, to på hver blok. Hvert anlæg er på ca. 11.000 m³.

Yderligere udføres der røgventilation i forbindelse med anlæggene.

I P-kælderen udføres der impulsventilation inkl. Afkastventilatorer i form af aksialventilatorer.

I forbindelse med etablering af skralderum, udføres der udsugning fra rummene.

Fagentreprisen indeholder, Ventilation og isolering

Omfanget af boliger er 452 lejligheder med ventilation i alle rum. Indblæsningen i lejlighederne udføres med Lindab InDomo system.



PRO | VENTILATION har opført ventilation i 5 boligblokke. Der er to anlæg på taget af hver boligblok. Der er opført impulsventilation med udsug i P-kælder samt skralderum.

ENTREPRISEN

Ventilation, isolering

BYGHERRE

Skanska Øresund.

M³/h

55.000

M²

15.000

ARKITEKT

Henning Larsen

INGENIØRER

Sweco

ÅRSTAL

2016-2018