

Tilbudsliste - Forside

Bygherre: Ikast-Brande Kommune

Byggesag: Udbud af Kørebaneafmærkning 2018-2020

Tilbud: Undertegnede entreprenør byder hermed på ovennævnte entreprise
i henhold til udbudsmateriale af: April 2018

Undertegnede entreprenør har modtaget
rettelsesblad(e) nr.: _____

I tilbudet indgår følgende ydelser til de angivne priser ekskl. moms:

1	NYMARKERING	kr.	_____
2	GENMARKERING	kr.	_____
3	FJERNELSE AF EKSISTERENDE KØREBANE AFMÆRKNING	kr.	_____
4	KONTROLMÅLINGER	kr.	_____
5	VINTERTILLÆG	kr.	_____

	Tilbudssum ekskl. moms pr. år	kr.	=====

Evt. forbehold:

Evt. underentreprenører (arbejdets art/ navn og adresse):

Underskrift:

Gældserklæring, jf. SB ad § 3, stk. 3.

Som tilbudsgiver erklærer jeg herved på tro og love, at omfanget af min ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige udgør i alt _____ kr.

N.B. Udfyldt og underskrevet "Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige" skal vedlægges for konditionsmæssigt tilbud.

_____ Dato _____ Underskrift

(Firma)navn:

Adresse:

Postnr./by:

Tlf. / fax:

Vedlagt:	☐	Bilag 1 - Erklæring på tro og love
	☐	Bilag 2 - Materialeoplysning

Tilbudsliste

Bygherre: Ikast-Brande Kommune						
Byggesag: Udbud af Kørebaneafmærkning 2018-2020						
POST NR.	ARBEJDETS BETEGNELSE OG ART	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS KR	SUM KR	SUM IALT KR
1	NYMARKERING					
1.1	Hvid kørebaneafmærkning, plan med lang holdbarhed					
1.1.1	Maskinarbejde:					
.01	0,10 m brede vognbanelinier, Q41	lbm	3.500			
.02	0,10 m brede varslingslinier, Q42	lbm	500			
.03	0,10 m brede spærrelinier, Q44	lbm	500			
.04	0,10 m brede kantlinier, Q46.2	lbm	1.000			
.05	0,30 m brede kantlinier, Q46.1	lbm	600			
.06	0,30 m brede kantlinier, Q47.12	lbm	600			
.07	0,30 m brede kantlinier, Q47.13	lbm	600			
1.1.2	Håndarbejde:					
.01	0,10 m brede linier	lbm	500			
.02	0,30 m brede linier	lbm	500			
1.1.3	Fladeafmærkning:					
.01	Fodgængerfelter, S17	m ²	100			
.02	Rumlestribes, S18	lbm	50			
.03	Spærreflader, Q45	m ²	200			
.04	Bump , skaktern, 0,3 x 0,3 m, S32	stk	30			
.05	Bump , skaktern, 0,5 x 0,5 m, S32	stk	30			
.06	Vigelinie - hjænder S11	stk.	100			
.07	Enkeltstak L=2,6 m R11.1, R11.4, R11.5	stk.	30			
.08	Enkeltstak L=5,0 m, R11.1, R11.4, R11.5	stk.	10			
.09	Dobbeltstak L=2,6 m, R11.7, R11.8	stk.	5			
.10	Dobbeltstak L=5,0 m, R11.7, R11.8, R13.4, R13.5	stk.	10			
.11	Cykliststak, enkelte, R16.1, R16.4, R16.5	stk.	5			
.12	Trekantsymbol L=2 m, V11	stk.	5			
.13	Trekantsymbol L=4 m, V11	stk.	5			
.14	Trekantsymbol L=6 m, V11	stk.	5			
.15	Cyklistsymbol L=1 m, V21	stk.	40			
.16	Cyklistsymbol L=2 m, V21	stk.	5			
.17	Tekstsymboler, L=1,6 m V12	stk. tegn	10			
.18	Tekstsymboler, L=4,0 m, V12	stk. tegn	10			
.19	Parkeringsbås, T33	pr. bås	10			

POST NR.	ARBEJDETS BETEGNELSE OG ART	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS KR	SUM KR	SUM IALT KR
1.2	Hvid kørebaneafmærkning, profileret med lang holdbarhed					
1.2.1	Maskinarbejde:					
.01	0,10 m brede kantlinier, Q46.2	lbm	2.000			
.02	0,30 m brede kantlinier, Q46.1	lbm	200			
1.3	Farvet kørebaneafmærkning med lang holdbarhed					
1.3.1	Gul, plan					
.01	0,10 m brede linier (T61 og T62)	lbm	50			
1.3.2	Blå, plan					
.01	Cykelfelter	m ²	100			
1.4	Alternativt materiale					
1.4.1	Solventfri flerkomponent koldplastic med lang holdbarhed					
.01	Fodgængerfelter, S17, hvid	m ²	50			
.02	Cykelfelter, blå	m ²	50			
.03	Cykelfelter, rød	m ²	40			
1.5	Farvet kørebaneafmærkning med kort holdbarhed					
1.5.1	Gul, plan					
.01	0,10 m brede linier (T61 og T62)	lbm	50			
1.5.3	Hvid, plan - til GAB overflader					
.01	0,10 m brede linier	lbm	50			
	1. NYMARKERING ialt at overføre til forsiden					

POST NR.	ARBEJDETS BETEGNELSE OG ART	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS KR	SUM KR	SUM IALT KR
2	GENMARKERING					
2.1	Hvid kørebaneafmærkning, plan med lang holdbarhed					
2.1.1	Maskinarbejde:					
.01	0,10 m brede vognbanelinier, Q41	lbm	7.000			
.02	0,10 m brede varslingslinier, Q42	lbm	1.000			
.03	0,10 m brede spærrelinier, Q44	lbm	1.000			
.04	0,10 m brede kantlinier, Q46.2	lbm	500			
.05	0,30 m brede kantlinier, Q46.1	lbm	750			
.06	0,30 m brede kantlinier, Q47.12	lbm	750			
.07	0,30 m brede kantlinier, Q47.13	lbm	750			
2.1.2	Håndarbejde:					
.01	0,10 m brede linier	lbm	600			
.02	0,30 m brede linier	lbm	500			
2.1.3	Fladeafmærkning:					
.01	Fodgængerfelter, S17	m ²	300			
.02	Rumlestriber, S18	lbm	50			
.03	Spærreflader, Q45	m ²	200			
.04	Bump , skaktern, 0,3 x 0,3 m, S32	stk.	60			
.05	Bump , skaktern, 0,5 x 0,5 m, S32	stk.	60			
.06	Vigelinie - højteender S11	stk.	250			
.07	Enkeltpile L=2,6 m R11.1, R11.4, R11.5	stk.	10			
.08	Enkeltpile L=5,0 m, R11.1, R11.4, R11.5	stk.	10			
.09	Dobbeltpile L=2,6 m, R11.7, R11.8	stk.	5			
.10	Dobbeltpile L=5,0 m, R11.7, R11.8, R13.4, R13.5	stk.	5			
.11	Cyklistpile, enkelte, R16.1, R16.4, R16.5	stk.	5			
.12	Trekantsymbol L=2 m, V11	stk.	5			
.13	Trekantsymbol L=4 m, V11	stk.	5			
.14	Trekantsymbol L=6 m, V11	stk.	10			
.15	Cyklistsymbol L=1 m, V21	stk.	10			
.16	Cyklistsymbol L=2 m, V21	stk.	5			
.17	Tekstsymboler, L=1,6 m V12	stk. tegn	5			
.18	Tekstsymboler, L=4,0 m, V12	stk. tegn	5			
.19	Parkeringsbås, T33	pr. bås	50			
2.2	Hvid kørebaneafmærkning, profileret med lang holdbarhed					
2.2.1	Maskinarbejde:					
.01	0,10 m brede kantlinier, Q46.2	lbm	2.000			
.02	0,30 m brede kantlinier, Q46.1	lbm	1.000			
2.3	Farvet kørebaneafmærkning med lang holdbarhed					
2.3.3	Blå, plan					
.01	Cykelfelter	m ²	200			
2.4	Alternativt materiale					
2.4.1	Solventfri flerkomponent koldplastic med lang holdbarhed					
.01	Fodgængerfelter, S17, hvid	m ²	100			
.02	Cykelfelter, blå	m ²	100			
.03	Cykelfelter, rød	m ²	50			
	2. GENMARKERING ialt at overføre til forsiden					

POST NR.	ARBEJDETS BETEGNELSE OG ART	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS KR	SUM KR	SUM IALT KR
3	FJERNELSE AF EKSISTERENDE KØREBANEAFMÆRKNING					
3.1	Ved spuling / sandblæsning					
.01	Fjernelse af kørebaneafmærkning ved spuling / sandblæsning. Materialetykkelse: 1-4 mm	m ²	100			
3.2	Ved fræsning					
.01	Fjernelse af kørebaneafmærkning ved fræsning. Maksimal fræsedybde: 1-4 mm	m ²	100			
	3. FJERNELSE AF EKSISTERENDE KØREBANEAFMÆRKNING ialt at overføre til forsiden					

4	KONTROLMÅLINGER					
4.1	Kontrol af langsgående markering					
.01	Måling af langsgående markering	pr. gang	5			
4.2	Kontrol af tværgående markering					
.01	Måling af tværgående markering	pr. gang	5			
4.3	Kontrol af friktion					
.01	Måling af friktion	pr. gang	5			
	4. KONTROLMÅLINGER ialt at overføre til forsiden					

5	VINTERTILLÆG					
5.1	Vintertillæg					
.01	20 % af samlet entreprise	%				
	5. VINTERTILLÆG ialt at overføre til forsiden					