




UDBUD AF ASFALTARBEJDER 2020 (TILLÆGSUDBUD)

I

REBILD KOMMUNE.





INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
ORIENTERING	2
BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD	3
SÆRLIGE BETINGELSER (SB)	5
A. AFTALEGRUNDLAG	5
B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING	7
C. ENTREPRISENS UDFØRELSE	8
D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSER	11
E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE	12
F. ARBEJDETS AFLEVERING	12
G. MANGLER VED ARBEJDET	13
SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER	13
1. Arbejdsplads	13
2. Asfalt	15
TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG	20
1. Generelt	20
2. Tilbudslistens poster	20
3. Asfaltarbejder	21
4. Reguleringspriser	21
BILAG 1	
Tro og love-erklæring	23
Sikkerhedsstillelse	24



ORIENTERING

Til orientering for de bydende kan oplyses:

De hosliggende udbudte entrepriser er et led i vedligeholdelsen af asfaltbelægninger og kommunevejene i Rebild Kommune for året 2020 og er givet på en ekstra bevilling.

Den enkelte parcels udstrækning og beliggenhed er nærmere angivet i parcelltilbudslisterne.

Entrepriserne omfatter følgende:

- Varmblandet asfalt, 79.120 m²
- Etablering af bump og hævet flade, 20 stk.
- Asfaltering af pladser, 10.070 m²

Hosliggende entrepriserne skal udføres i tidsrummet fra den 10. august til 15. oktober 2020. Entreprenøren skal i samarbejde med bygherre udarbejde en tidsplan for arbejdernes udførelse som fremsendes inden opstart.

Entreprisegrænserne for de enkelte strækninger er de stationer eller henvisninger der er angivet i tilbudslisterne. Er der uklarheder omkring entreprisegrænserne, skal disse drøftes med byggeledelsen inden arbejdet igangsættes.

Virksomheder som bliver berørt af arbejdet og beboere som får større ulemper skal underrettes.

Der skal inden opstart af arbejdet søges om gravetilladelse ved Rebild Kommune.

Bygherre er:

Rebild Kommune
Center Plan, Byg og Vej.
Hobrovej 110
9530 Støvring.

Udbuddet er udarbejdet af Jesper Jarl Børsting

Byggeledelse og tilsyn af entreprisen varetages af:

Bygherren eller af en af bygherren udpeget tilsynsførende.



BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Udbud

Arbejdet udbydes efter "Tilbudsloven" lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7/12 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter som ændret ved lov nr. 618 14/6 2011 og lov nr. 1234 af 18/12 2012.

Arbejdet udbydes i offentlig licitation.

Arbejdet udbydes i en samlet entreprise, og tildelingskriteriet er laveste pris.

Arbejdet udbydes i en samlet entreprise for Varmblandet Asfalt.

Bygherren antager ikke alternative tilbud.

Arbejdet udbydes under forbehold af de bevilgende myndigheders endelige godkendelse.

Aflevering af tilbud.

Såvel tilbudslstens forside, som de enkelte parcellers tilbudsliste, skal udfyldes i deres helhed og forsynes med dato, stempel og underskrift, og indleveres som en del af udbuddet.

Tilbud skal ledsages af en tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, vedlagt som bilag 1. Undladelse af dette gør ikke alene tilbuddet ukonditionsmæssigt idet bygherre vil afkræve dokumentation forinden kontraktskrivning.

Det påhviler de bydende straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet at sikre sig, at udbudsmaterialet med betingelser og dokumenter er modtaget. Eventuelle uoverensstemmelser bedes snarest meddelt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, Jarl Børsting tlf. 99 88 94 44, eller på mail jibo@rebild.dk

Tidsfristen for spørgsmål til udbuddet er mandag den 16 juli 2020 kl. 13 og der kan forventes svar på de stillede spørgsmål umiddelbart herefter.

Kopi af eventuelt udsendte meddelelser/rettelsesblade skal være vedlagt det afgivne tilbud, som dokumentation for, at de er modtaget og indgår i tilbudsgivers tilbud.

Licitations afholdes onsdag den 5. august 2020 kl. 11.00 i Administrationsbygningen, mødelokale A, Jernbanegade 9, 9610 Nørager, på hvilket tidspunkt tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af tilstedeværende bydende. Tilbuddet mærkes med **"Ekstra Udbud, Asfaltarbejder i Rebild Kommune 2020"**

Tilbud indgives samlet i en original. Elektroniske tilbud modtages ikke.

Såfremt man ikke deltager i licitationen kan tilbuddet afleveres til Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest tirsdag d. 4 august 2020 kl. 09.00

Vedståelsesfristen for tilbud er som angivet i ad §5, stk. 5



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er modtaget i komplet stand, og at der er foretaget en besigtigelse af de lokale forhold på arbejdsstederne.

Arbejdsklausul.

Rebild Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser.

Den vindende tilbudsgiver skal derfor påtage sig følgende arbejdsklausul.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Det er et krav, at den kollektive overenskomst er indgået mellem arbejdsgiverorganisationer og arbejdstager organisationer, der repræsenterer en væsentlig del af arbejdsgiverne og arbejdstagerne indenfor det pågældende område.

Rebild Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Rebild Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx. Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.



SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. AFTALEGRUNDLAGET

Almindelige bestemmelser

ad §1, stk. 1

Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 18 for nærværende entrepriser. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18.

Bygherrens udbud

ad §4, stk. 1

Arbejdet udbydes til fast pris og tid og kan ikke indeksreguleres.

Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud eller lade enkelte entrepriser udgå fuldt ud. Ingen tilbudsgivere har således krav på at få arbejdet overdraget.

ad §4, stk. 2

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

a. Entrepriseforfatteren

b. Udbudsbrev dateret juni 2020, inkl. eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen

c. Tilbudsliste (TBL)

- Hovedtilbudsliste
- TBL Rebild kommune

d. Særlige betingelser (SB).

Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB).

- SAB for Arbejdsplads
- SAB for Varmblandet Asfalt
- SAB for Kombi-lag (KB)
- SAB for REMIX

- Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG)

e. Oversigtskort

f. Vejregler samt udbuds- og anlægsforskrifter m.v. i gældende udgaver:

AAB - Varmblandet Asfalt, Vejregler.

AAB - Varmblandet asfalt 2019 - Materialekrav, Ændringer/tilføjelser i forhold til Varmblandet Asfalt

AAB - Supplerende bestemmelser til AAB for varmblandet asfalt

AAB - Arbejdsplads, Vejregler.

AAB - Styling og samarbejde – mindre entreprise

- Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, Vejregler.
- Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse.



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

- Bindemidler og klæbemidler.
- Afmærkning af vejarbejder, Vejregler.
- Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger.
- Håndbog for afmærkning af vejarbejder.

g. AB 18

h. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.

i. Følgende øvrige forskrifter:

Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse.

Det under punkterne b – e, angivne materiale kan downloades fra Rebild Kommunes hjemmeside.

Vejregler og vejregelforslag kan hentes på <http://vejregler.lovportaler.dk/>

Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 10 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan påregnes tilladt igangsat i marken efter udarbejdelse af tidsplan og efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn.

ad §4, stk. 4

Arbejdet skal i sin helhed være fuldført og klar til aflevering senest 15. oktober 2020. Roldvej skal dog være udført inden d. 11 september.

ad §4, stk. 5

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

Entreprenørens tilbud

ad §5, stk. 2

Det forudsættes, at entreprenøren har gjort sig bekendt med forholdene på

det berørte færdselsareal, herunder adgangsforhold m.v.

ad §5, stk. 3

Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.

ad §5, stk. 5

Vedståelsesfristen er 20 arbejdsdage fra Licitationsdato

Entrepriseaftalen

ad §6, stk. 1

Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept / parternes kontrakt.



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

Overdragelse

ad §7, stk. 1

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til med opfyldelsen af denne kontrakt.

Underentreprise

ad §8, stk. 1

Hvor entreprenøren anvender underentreprenør, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn og oplysninger på de pågældende entreprenører.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudsloven.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

ad §9, stk. 1

Bygherren forlanger sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kaufionsforsikringsinstitut og skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse.

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.

Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i vedlagte bilag 2.

Nedskrivelse af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted efter at aflevering har fundet sted.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

ad §10, stk. 1

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Forsikring

ad §11, stk. 2

Bygherren er selvforsikret. Den i AB 18 § 11. stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

ad §11, stk. 4

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt.



C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN

Entreprenørens ydelse

ad §12, stk. 1

Det påhviler entreprenøren at informere alle berørte lodsejere, før der udføres arbejder på disses ejendomme.

Entreprenøren skal vederlagsfrit stille hjælp til rådighed ved bygherrens kontrol og opmålinger m.v. I entreprisen indgår der arbejder med regulering, opretning og evt. udskiftning af karme og riste. Nyt brøndgods leveres af bygherre og kan efter aftale afhentes på Materielgården i Haverslev. Alle omkostninger forbundet med regulering og udskiftning af brønde og riste skal være indeholdt i tilbuddet.

Arbejds- og detailtidsplan

ad §13, stk. 1

Arbejdsplanen skal afleveres senest ved arbejdets igangsætningsfrist, hvis intet andet herom er aftalt under forhandlingerne om entrepriseaftalen.

Arbejdsplanen holdes løbende opdateret såfremt der sker ændringer i entreprisen.

Ud over de i §4, stk. 4, nævnte tidsfrister og det i AAB-arbejdsplads anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.:

- at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørke/usigtbart vejr.
- Som minimum skal følgende sigtelængde være til stede:
 - 55 m ved 50 km/t, byområde.
 - 120 m ved 80 km/t, landområde.
- At arbejdet udføres mellem 6.00 – 18.00 på hverdage og at der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage, med mindre andet er aftalt med bygherre.
- at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke (1 time efter solnedgang og 1 time før solopgang) og i usigtbart vejr.
- At der ved arbejdets udførelse er adgang til de ejendomme der ligger vejen.
- at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger.

Afsætning og byggeplads

Ad §15, stk. 1

Entreprenøren udfører afsætning og afmærkning af de enkelte parceller i samarbejde med bygherre.

Forhold til myndigheder

ad §20, stk. 2

Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love. Såfremt en materialeleverance er leveret på arbejdspladsen med overvægt, betales overskridelsen ikke af bygherren.



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

Til brug for bygherrens kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesejere også påføres oplysning om såvel køretøjets indregistreringsnummer, som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Vejesejere kan fremsendes elektronisk.

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutfregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på vejefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 11,5 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

ad §21, stk. 1

De til kontrol af asfalt krævede prøver kan efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt.

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol.

ad §21, stk. 2

Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisensummen.

ad §21, stk. 6

Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer.

ad §21, stk. 7

Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.

Ændringer i arbejdet

ad §23, stk. 1

Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. Ekstra krav honoreres kun hvis der skriftligt er indgået aftale herom.

ad §23, stk. 3

Aftalte ændringer og ekstra ydelser er en del af entreprisen, hvor dette er muligt. Kun hvis enhedspriserne ikke er relevante, afregnes efter nærmere aftale enten som tilbudsarbejde eller som regningsarbejde.

Merbetaling og besparelse

ad §24, stk. 1

Regulering efter tilbudslistens enhedspriser kan ske inden for +/- 50 % af entreprisensummen og inden for +/- 100 % af de enkelte poster i tilbudslisten, ligesom enkelte parceller helt eller delvis kan udgå uden regulering af enhedspriserne.



Hindringer

ad §26, stk. 1

Bestemmelserne fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

Risikoens overgang

ad §27, stk. 3

Skader, som tredjemand forvolder på entreprenørens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Såfremt der opstår skader på entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder der nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller etablere midlertidige foranstaltninger, sker dette for entreprenørens regning. Hvis entreprenørens i sådanne situationer ønsker at blive tilkaldt og selv reableres afmærkningen uanset tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens tilsyn ved entreprisens opstart.

ad §27, stk. 5

Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler.

Bygherrens tilsyn

ad §28, stk. 1

Bygherrens tilsyn varetages af Rebild Kommune eller en af Rebild kommune udpeget repræsentant.

ad §28, stk. 2

Bygherren kan standse arbejder såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som forskrevet.

Entreprenørens repræsentant

ad §29, stk. 1

I forbindelse med arbejdes overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus "Vejen som arbejdsplads". Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestået VEJ-

EU kursus skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus.

Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuld kvalificeret til de pågældende arbejder. Denne skal være fuldt beskæftiget ved nærværende entreprise samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med og fuld kvalificeret til at udføre de i SAB nævnte undersøgelser



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

Arbejdslederen skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne i samme omfang som bygherrens tilsyn er bemyndiget til at træffe bindende aftaler på bygherrens vegne, såfremt andet ikke aftales skriftligt i forbindelse med aftale om ændringer.

Der skal være mulighed for til ethvert tidspunkt, også uden for normal arbejdstid, at kunne tilkalde entreprenøren eller hans stedfortræder. Navn og tlf. nr. skal opgives til tilsynet af hensyn til hurtig tilkaldelse for udbedring af fejl i afmærkning og afspærring.

Dersom tilsynet i tilfælde af akut behov for udbedring af fejl i afmærkningen ikke kan komme i kontakt med entreprenøren eller hans stedfortræder, vil tilsynet foranledige fejl udbedret, og disse ydelser blive krævet betalt af entreprenøren.

Entreprenøren skal forestå samordning af sikkerhedsarbejdet inden for arbejdsområdet i henhold til gældende lov om arbejdsmiljø samt AT-anvisninger.

Entreprenøren skal afholde sikkerhedsmøder i h. t. gældende regler og sørge for, at der udarbejdes og udsendes mødereferat.

Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet.

Byggemøder

ad §31, stk. 1 Bygherren kan indkalde til byggemøder efter nærmere aftale med entreprenøren.

D. BETALING

Pris og indeksregulering

ad §34, stk. 1

Entreprisensummen er fast pris og kan ikke indeksreguleres.

Betaling og tilbagehold

ad §36, stk. 1

Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i h.t. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 2004. Fakturaer skal fremsendes elektronisk til Rebild Kommune på EAN. NR: 5798004173084, og betalingsbetingelserne er netto 30 dage.

For arbejder, der betales som regningsarbejde, ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side.

Der ydes ikke betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren, og ikke leveret og anvendt til de aftalte opgaveydelser.



E. TIDSRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

ad §40, stk. 2

Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Den af entreprenøren udarbejdet tidsplan, som er godkendt af bygherre, er gældende. Bodden tilbageholdes i betalingen (fratrasket inden momsregningen) eller sikkerhedsstillelsen.

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger:

- kr. 50.000,- excl. Moms pr. påbegyndt uge.

F. ARBEJDETS AFLEVERING

Førgennemgang

ad §44, stk. 1 Forhold for evt. førgennemgang, aftales nærmere med bygherren.

Afleveringsforretningen

ad §45, stk. 1

Aflevering af det samlede udførte arbejde kan finde sted, når alle af kontrakten accepterede, og øvrige aftaler omfattede parceller, er færdigudførte.

Før aflevering udfærdiges en mangelliste, der indgår i afleveringsprotokollen.

Entreprenøren skal – forinden aflevering finder sted – fremskaffe en underskrevet erklæring fra de lodsejere, hvis arealer har været berørt af entreprenørens arbejde i forbindelse med entreprisen, men som ikke er stillet til rådighed af bygherren. I erklæringen bekræftes, at lodsejeren ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisens udførelse.

G. MANGLER VED ARBEJDET

Mangelsansvarets ophør

ad §55, stk. 1 Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. AB 18, §56, 57 og 58.

Den efter 1 år resterende 2 %'s sikkerhed (jf. AB 18, §9, stk. 5) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.

For entreprisen ophører mangelansvaret efter 5 år jf. AB 18 § 55 stk. 1, dog med følgende undtagelser.

- 1 år for belægningens jævnhed.
- 1 år for belægningens profil.



Mangelansvarets ophør er som minimum 5 år og regnes altid til en 30. september.

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR ARBEJDSPLADS

Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads.

1. ARBEJDETS START OG ARBEJDETS UDFØRELSE

Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkår. Entreprenørområderne henligger, som det kan ses på udbudstidspunktet.

2. AFSÆTNING

2.1 Bygherrens afsætning

Til brug for entreprenørens afsætning vil bygherren anviser vejens stationering eller målepunkter i længderetningen (kantpæle eller lignende). Bygherren vil ikke foretage nogen afsætning på arealet, med undtagelse af markering af entreprisegrænser, der sker i samarbejde med entreprenøren.

2.2 Entreprenørens afsætning

Afsætning foretages af entreprenøren.

3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE

Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, han disponere over dem, og for den fulde oprydning og istandsættelse ved arbejdets afslutning.

Mandskabsskure må efter nærmere aftale med tilsynet placeres ved de enkelte parceller i det omfang, det er nødvendigt under arbejdets udførelse.

Udgifter i forbindelse med etablering og drift af el, kloak, vand, telefon, m.v. afholdes af entreprenøren.

Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads.

4. FÆRDELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

4.1 Alment

Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen, eller der kan blive etableret omkørsel efter nærmere aftale med og uden yderligere udgifter for bygherren.

Entreprenøren skal etablere og bekoste evt. midlertidige overkørsler, gangbroer og overgange i den udstrækning, det er nødvendigt for adgang til de til arbejdsområdet stødende parceller og offentlige arealer samt midlertidige ramper mellem arealer med offentlig trafik.

Ingen arbejder må igangsættes førend godkendt gravetilladelse foreligger og er godkendte.

Samtlige udgifter i forbindelse med udarbejdelse af gravetilladelse og udarbejdelse af afmærkningsplaner til godkendelse hos tilsynet / vejmyndighed skal være indeholdt i tilbuddet.



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

Følgende foranstaltninger skal påregnes udført af entreprenøren inden for entreprisen:

- Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos tilsynet / vejmyndighed før arbejdets påbegyndelse.
- Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af evt. hastighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikken afvikling påhviler entreprenøren.

Al afspærring og afmærkning skal foretages i overensstemmelse med gældende "vejregler for afmærkning af vejarbejder", og i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og tilsynets / vejmyndighedens anvisninger.

Skilte og afmærkning skal kontrolleres og vedligeholdes af entreprenøren i hele arbejdsperioden, mindst to gange pr. arbejdsdag og mindst en gang på øvrige dage. Skilte skal være solidt fastgjorte, således at de ikke vælter. I perioder, hvor der ikke arbejdes, skal den del af afmærkningen, der ikke er nødvendig, fjernes/tildækkes/drejes for at mindske generne for trafikanterne.

Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet.

Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning.

4.2 Materialer

Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning, herunder oplysningstavler (infotavler). Infotavler opsættes min. 5 dage forinden asfaltarbejder igangsættes efter nærmere aftale med tilsynet. Der skal forventes min. 2 stk. infotavler på vejstrækning.

4.3 Orientering af borgere og virksomheder

Inden arbejdet på en parcel påbegyndes, skal entreprenøren orientere trafikanter, virksomheder og beboere på den berørte vejstrækning om det forestående arbejde senest 3 arbejdsdage før forventet starttidspunkt.

Ved henvendelser fra grundejere, beboere eller forretningsdrivende med klager eller andre påtaler over arbejdet, skal der straks henvises til bygherre.

Ved orientering af borgere via SMS eller lignende, skal entreprenøren sikre sig, at borgere der ikke er tilmeldt denne løsning, får skriftligt orientering i stedet. Dokumentation for orientering fremsendes til bygherren. Virksomheder skal orienteres personligt via fremmøde eller telefonisk kontakt.

4.4 Kontrol

Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt.

Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene.



5. LEDNINGER

5.1 Alment

Nødvendig højdejustering af dæksler og riste foretages af entreprenøren. Opretning og tilpasning af alle brønde, dæksler, kantstensriste og lignende skal være indeholdt i tilbuddet.

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT

Supplerende bestemmelser til AAB for Varmblandet asfalt og AAB - Varmblandet asfalt 2019 – Materialekrav, Ændringer/tilføjelser.

1. ALMENT

1.1 Entreprenørens ydelser

Arbejdet omfatter levering og udlægning af asfaltlag samt følgearbejder, som angivet i tilbudslisten og vist i kortbilag. Entreprenøren skal foreskrive og dokumentere den tilbudte asfalt ved sin ydeevnedeklaration.

Arbejdet omfatter udførelse af følgende bituminøse belægninger:

- AB asfaltslidlag jf. tilbudslisten og kortbilag
- PA asfaltslidlag jf. tilbudslisten og kortbilag
- Asfaltbump og hævet flader

1.2 Underlag

Udgifter til rengøring / fjernelse af ukrudt og græsbevoksning på / i eksisterende belægninger, skal være indeholdt i tilbudssummen.

Eventuel fjernelse af asfaltramper langs kantsten og genetablering efter udlægning, af asfaltbelægninger, skal aftales med bygherren.

Tilslutningsfræsning

Ved tilslutning af slidlag til eksisterende belægninger skal der udføres tilslutningsfræsning. Denne skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet. Se nærmere i afsnit 3.5.2

Demarkering

Eksisterende kørebaneafmærkning skal fjernes fra kørebanebelægninger ved demarkering. Dette gælder for alle belægningerne og skal være indeholdt i tilbudssummen. Fjernelse af kørebaneafmærkningen må normalt tidligst udføres 3 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes, med mindre andet aftales med tilsynet. Der skal opsættes A99 plus undertavle "Afstrikning mangler" i forbindelse med demarkering.

1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse

Alle asfaltmaterialer skal overholde materialekrav i oversigten jf. varmblandet asfalt 2019 - Materialekrav, Ændringer/tilføjelser i forhold til Varmblandet asfalt - AAB, feb. 2012), dec. 2018.

Bump der etableres som ny anlæg eller hvor gamle bump bortfræses udføres efter vejdirektoratets katalog over typegodkendte bump.



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

1.4. Genbrug

Der kan anvendes genbrug i PA, AB, SMA, ABB og GAB ih. Varmblandet asfalt 2019 – Materialekrav, Ændringer/ tilføjelser i forhold til Varmblandet Asfalt – AAB, feb. 2012, af dec. 2018

1.5 Funktionskrav

1.5.1 Friktion

Belægningen må ikke fremstå uensartet og der må ikke forekomme fede pletter i belægningen som følge af for stort bitumenindhold.

1.5.2 Jævnhed i længderetning

For alle strækningers overflade gælder, at længdeprofiler skal overholde jævnhedskravene svarende til den tilladte hastighed på den aktuelle strækning.

1.5.3 Profil

Vandpytdannende lunger må, med mindre andet er aftalt, intetsteds forekomme, uanset om angivne tolerancekrav i øvrigt måtte være overholdt.

1.5.4 Belægningens udseende

Belægningerne skal i hele afhjælpningsperioden fremstå med en ensartet overfladestruktur uden glatte partier og med velkomprimerede tætte samlinger og jævne overgange til eksisterende belægninger. Der må ikke forekomme klumper af "restasfalt".

2. MATERIALER

2.1 Råmaterialer

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler

Det påhviler entreprenøren at vælge en bitumen og så høj en bitumenprocent som muligt, idet der tages nødvendigt hensyn til kornkurve og trafikbelastning.

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel og ansvaret herfor påhviler alene entreprenøren, uanset hvad bygherren evt. måtte have anført herom i udbudsmaterialet.

Det endelige valg af bindemiddel meddeles bygherren, inden arbejdet igangsættes.

2.1.2 Stenmateriale

Alle stenmaterialer skal være klippegranit.

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren.

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

2.2.1 Lyst tilslag:

Alle slidlag på belyste veje skal opfylde kravet til belyst vej, og alle slidlag på ikke belyste veje, skal opfylde kravet til ubelyst vej, som anført i TBL.

2.3 Det færdige produkt

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprenørens ydeevnedeklaration.



3. UDFØRELSE

3.1 Bassinreparationer og Afretning/ opretning:

Afretning/opretning samt udskiftning af belægning skal være afsluttet minimum 2 dage før udførelse af belægningsarbejdet.

Bassinreparation/Bassinfræsning består i bortfræsning af beskadiget asfaltbelægning og genopfyldning med varmblandet asfaltmateriale. Udskiftning af eksisterende belægning skal kunne foretages i varierende bredder/ dybder afhængigt af skadens omfang. Minimumsbredder for fræserudskiftninger vil være 50 cm og dybder kan varierer fra 3-5 cm efter nærmere aftale med tilsynet. Samlinger ved både bassinreparation / Opretning forsegles med bitumenemulsion i bredde af 20 cm. Maskinopretning kan udføres med og uden slæb efter nærmere aftale med tilsynet.

3.2 Transport

Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport med dumper, gummiged eller andet, skal dette ske uden ekstra betaling.

3.3 Klæbning

Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Der må ikke foretages klæbning i regnvej. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. Klæbede arealer skal friholdes for trafik og tilpasses arbejdets fremdrift. Klæbning skal foretages på rengjort underlag.

Tilspøjning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter anvisning af bygherrens tilsyn.

3.4 Udlægning

Der må ikke foretages udlægning i kraftig regnvej eller på våde vejbaner. Når ikke andet er aftalt, skal maskinudlægninger tilrettelægges således, at belægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde.

Håndudlægning skal begrænses til det mindst muligt. Udlægningen skal i så vid udstrækning som teknisk muligt, foregå maskinelt uden væsentlig afblanding, og endvidere så kontinuerligt, og med så få samlinger, som muligt. Længdesamlinger skal udføres varm i varm. I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges.

Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme type belægning og mængde som primærbelægningen, medmindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygherrens tilsyn.

Alle entreprisgrænser, både i længde- og tværretning, aftales med bygherrens tilsyn.

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende.

3.5.1 Kanter:

Kanten af den færdigudlagte belægning uden fast kantbegrænsning må ikke afvige mere fra en foreskrevet belægningskant end 30 mm for slidlag og 50 mm for bærelag/ forstærkning. Belægningskanter skal visuelt bedømt være parallelle med eksisterende/ projekterede kanter.



3.5.2 Samlinger og tilslutninger

Alle længde- og tværsamlinger skal forsegles med min. 300 g/m² bitumenemulsion (50%) i en bredde af ca. 200 mm og afstrøes med bitumeret stenmel.

Forseglingen skal udføres i takt med at belægningsarbejdet færdiggøres.

Tværsamlinger/dagsskår i åbent land må normalt ikke placeres ud for bebyggelse.

Både længde- og tværsamlinger mellem nye belægninger skal udføres konditionsmæssig og håndværksmæssig korrekt således, overgangen ikke mærkes som ujævnhed for trafikanterne. Tilslutninger til eksisterende slidlag eller andre typer belægninger skal ske ved

affræsning i den eksisterende belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som en ujævnhed af trafikanterne.

Tilslutningsfræsning skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet og må max udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes.

Alt affræset materiale skal fjernes af entreprenøren.

Ved alle overkørsler og overgange over kantsten, skal eksisterende ramper fjernes og retableres.

3.5.3 Dæksler/ Riste:

Tilsprøjtning af dæksler og riste eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter anvisning af bygherrens tilsyn. Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv. og bygherren kan kræve dokumentation herfor.

Hvis Rebild kommune konstaterer asfalt i nedløbsbrøndene og de øvrige regn- og spildevandsbrønde, ved evt. tømning af brøndene i efteråret eller på et andet tidspunkt, forbeholder Rebild kommune sig ret til at videresende regningen for slamsugning til asfaltentreprenøren.

Brøndgods, herunder riste til udskiftning, der fremgår af TBL leveres af bygherren og skal afhentes på materielgården i Haverslev.

Ved udskiftning af brøndgods, skal evt. forbrug af topringe være indeholdt i enhedsprisen. Ristens åbne og lukke funktion skal kontrolleres efter højderregulering eller udskiftning.

3.5.4 Ramper

Asfaltramper skal udføres med slidlag AB eller PA. Hældning må max. 1:2,5, dog må ramper aldrig nå længere end 0,25 m ud på kørebanen. Ramper tilpasses eksisterende ramper og indkørsel. Der må intetsteds forekomme 'rundmavet' ramper.

3.6 Renfejnning og renholdelse af færdig belægning.

Alle kantsten, fliser, dæksler og lign. skal ved aflevering være rengjorte for bitumen- og asfaltrester. Bede og træer skal friholdes for materialer. Såfremt der konstateres skader på disse, er entreprenøren erstatningspligtig.



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER 2020

Asfaltrester uden for entreprisens slidlagsarealer skal fjernes løbende under udførelsen og fuldstændigt ved arbejdets ophør. Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades.

4. KONTROL

4.1 Alment

4.1.1 Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med principperne i Tilsynshåndbogen for asfaltarbejder.

Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren udlevere asfaltspecifikationer med angivelse af materialesammensætning.

4.2 Dokumentation af kontrol

Prøver af receptsammensatte stenmaterialer og færdig produktion skal på forlangende stilles bygherren til disposition for hver entreprise.

Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller.

Kontrolskemaer og vejsedler skal afleveres til tilsynet senest 5 arbejdsdage efter udlægning.



TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

1. AFREGNING GENERELT

Samtlige udgifter for de i SAB Varmblandet asfalt under afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet.

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten, samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter.

Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske (fast mål, uden spild) i henhold til SAB, oversigtskort og AAB, med mindre andet er defineret under den enkelte post/underpost.

Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser.

I alle ydelser skal omkostninger i forbindelse med bortskaffelse og kontrol af udført arbejde være inkluderet.

Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling af arealer og længder, samt ved dokumentation med vejесedler.

2. TILBUDSLISTENS POSTER

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelse og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster henholdsvis underposter.

Der ydes ikke betaling for indretning og rømning af arbejdsplads eller færdselsregulerende foranstaltninger. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i de enkelte poster i tilbudslisten.

De enkelte poster skal dække alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og arbejdsveje mv., samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til reetablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning, samt alle udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkninger.

Afspærrings- og afmærkningsmateriel til ovennævnte foranstaltninger leveres af entreprenøren. Nødvendig fremføring og levering af belysning til afspærringer og afmærkninger skal være indregnet i tilbuddet.



3. ASFALTARBEJDER

I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet følgende ydelser, med mindre andet er angivet i de enkelte tilbudslistes.

Levering og udlægning af asfalt samt rengøring og klæbning af bituminøst underlag og eventuel langsgående samling.

Rengøring af dæksler, riste og kantsten. Bortfræsning af asfaltramper langs overkørsler, samt reetablering af disse, skal være indeholdt i enhedsprisen.

Fjernelse af eksisterende afmærkning i form af maling og termoplast inden udlægning af nyt asfalt, skal være indeholdt i prisen.

Ved overkørsler i åbent land skal der asfalteres til skel.

Planfræsning ved overkørsler på cykelstier i nødvendigt omfang.

Eventuelle forudgående reparationer skal være indeholdt i enhedspriserne, med mindre de er anført under selvstændig post.

Tilbudslisternes mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af arealerne.

Efter arbejdernes afslutning skal arealerne af de udførte belægninger opmåles.

Forbrug til overkørsler, ind- og udkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende skal være indeholdt i enhedspriserne, og afregning sker efter disse.

For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m^2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal.

Der gøres opmærksom på, at de anførte mængder -kg/m^2 er gennemsnitsmængder for de anførte vej/vejstrækninger, idet der skal påregnes et merforbrug i lunger, sporkøringer og kurver og et mindreforbrug på midten af vejene, og med mindre der aftales andet inden arbejdet påbegyndes, skal den totale beregnede teoretiske mængde for de enkelte vejstrækninger overholdes.

4. REGULERINGSPRISER

Merforbrug

Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer.

Såfremt merydelsen overstiger tolerancen og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på reetablering i korrekt udførelse.

For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug.

Mindreforbrug

For mindreforbrug i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget afhjælpningsperiode eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg.



Opretning

Enhedsprisen skal omfatte alle til arbejdets konditionsmæssige udførelse nødvendige arbejder og leverancer, herunder opmærkning, opmåling, rengøring af underlag, klæbning samt levering, udlægning af opretningsmateriale.

Forbrug opgøres i henhold til vejесedler og de opmålte arealer.

I tilbudslistens enhedspris skal være indregnet alle udgifter til opretning med egnet asfaltmateriale, herunder også opmærkning.

Tilslutningsfræsning

Tilbudslistens enhedspriser skal indeholde alle udgifter til konditionsmæssig udførelse af tilslutningsfræsning, herunder også bortskaffelse af materialer til godkendt deponi og sluthåndtering, samt rengøring af de fræsede arealer.

Afregningsmængden opgøres ved opmåling inden arbejdets udførelse i lb.m.

Tilslutningsfræsningerne skal have en sådan bredde, at den foreskrevne belægningsmængde (kg/m²) kan opnås ved fræsningens kanter.

Tilslutningsfræsninger på sideveje skal ske så langt inde på sidevejen, at bredden svarer til sidevejens normalbredde.

Fræsning + asfalt (Reparationsarbejder)

I tilbudslistens enhedspriser skal være indregnet alle udgifter til arbejdets konditionsmæssige udførelse, herunder opmærkning, fræsning/optagning, komprimering af ubundet bærelag, bortskaffelse af materialer til godkendt deponi og sluthåndtering, rengøring, klæbning samt levering og udlægning af asfalt i h. t. SAB.

Afregningsmængden opgøres efter opmåling af det udførte arbejde.

Brønde og dæksler

Udskiftning faste karme og dæksler skal være indeholdt i prisen. Prisen på udskiftning af brønde og nedløbsbrønde skal være inklusive regulering af brønden efterfølgende, når slidlagsarbejdet udføres.

Anvendelse af brøndposer eller asfaltstop skal være indeholdt i prisen inkl. indkøb af materialer.

Alle karme der udskiftes, skal være med langt skørt og tætningsringe. Alle karme der højdereguleres, skal ske med genbrugsplastringe. Det kontrolleres at gummiringen er intakt i forbindelse med udskiftningen, hvis ikke skal den skiftes.



ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE

om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

I henhold til bekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015 om lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. § 1, stk. 1, erklærer undertegnede hermed, at den samlede gæld til det offentlige, hidrørende fra ubetalte, forfaldne skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor undertegnede er etableret, dags dato udgør følgende:

_____ kr., skriver _____ kroner.

Såfremt omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige er over 100.000 kr., oplyses hvorvidt (sæt X):

- A. () Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. Dokumentation herfor er vedlagt.
- B. () Der er med inddrivelsesmyndigheden den ____ / ____ 20 indgået aftale om en afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet.

Tilbudsgiver giver samtykke til, at Bygherre må kontrollere rigtigheden af de givne oplysninger.

Navn og adresse: _____

_____, den ____ / ____ 20

(underskrift)



STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

Bygherre:

Entreprenør:

Entreprise:

Kontraktdato:

Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for bygherren et beløb af kr.

Skriver: kroner,

der skal tjene til sikkerhed for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v.

Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtelser er opfyldt.

Sikkerhedsstillelsen udbetales til bygherren efter bestemmelserne i AB92, § 6, stk. 7.

Beslutning truffet i henhold til AB92, § 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten.

Bygherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser.

..... den 20.....

.....
(garantens underskrift)

.....
(garantens stempel)