

**H.C. Petersens Maskinfabrik ApS**  
Norgesvej 51  
6100 Haderslev

Att.: Mikkel Mørch

Flextek A/S  
Kildeparken 30  
DK-8722 Hedensted  
Tlf.: 76 413 413  
flextek@flextek.dk  
www.flextek.dk  
CVR 17 95 18 31

Hedensted, den 19. december 2016

**Ordrebekræftelse Nr.: MS62-16 FL8139REV1**

I det vi takker for Deres ordre ved Per Christensen bekræfter vi hermed at have solgt Dem følgende:



[www.starmicronics.de](http://www.starmicronics.de)

**star** 

1 stk. **STAR** CNC-styret langdrejeautomat, type **SR-20J**, med **FANUC 31i-B** styring og følgende standard udrustning.

**Standard specifikationer / - tilbehør:**

C-akse på hoved- / samt subspindel  
Synkroniseret roterende føringsbøsning  
Frontboreenhed med 2 x Borstangsholder til dybhulsboring op til 100 mm.  
Luftafblæsning af sub-spindel  
6-stationers værktøjsholder  
Emne seperator  
Motor for bagbearbejdning:  
4-stationers unit incl. 4 x borstangsholder til bagbearbejdning  
Motor til frontside værktøj:  
Motor for 5 x tværboreenheder incl. Boreenheder ER16  
Emne transport bånd  
Central smøring  
Interface til stanglader  
Justeringsbolte og fodplader  
Værktøjssæt  
Arbejdsbelysning

**FANUC 31i-B styring (6-akser)- standard tilbehør:**

Metrisk input  
Næseradiuskompensering  
Styring af konstant overfladehastighed (hoved- og sub-spindel)  
Overvågning af konstant spindelhastighed  
Multi-repetérbar cyklus  
Automatisk cyklus for dybhulsboring  
Emnetæller  
Star værktøjsstandtidsovervågning  
Automatisk afbrydelse af strøm  
RS-232C interface  
Overvågning af værktøjsbrud

**Følgende optioner erstatter/supplerer standard optionerne:**

\*Alarm lampe tre farver (rød/gul/grøn)

\*Maskine forberedt for emulsion

\*Maskine forberedt for Ø23 mm. Stænger i stedet for std. 20 mm.

\*Forberedt for 100 bar højtryk

\*100 bar højtryksanlæg 20L/min.

\*MAYFRAN spåntransportør, type MT10, udkast i side - Højde: 1180mm  
forlænget 500 mm.

**FMB Lademagasin 3-36/4200 mm. Incl. Kanalsæt Ø22.**

3 stk. bore fræsehoved axial (571-61)

1 stk. bore fræsehoved radial (661-51)

Drypbakke under maskine  
(drypbakke er kun under maskine ikke stanglader)

**Pris**

Kr.

**Specialaftale:**

I forbindel med flytning sommeren 2017, flytter Flextek maskine og  
lademagasin, max 30 km. Efterfølgende er installation inkluderet.

**Leveringstid:**

Maskinen bliver leveret tirsdag den 20. december 2016.

**Levering:**

Frit tilkøbt Deres adresse, og indsat på anvist fundament.  
Betingelse: Tilstrækkelig portåbning og fri passage.

**Betaling:**

30 % ved underskrevet ordrebekræftelse.  
50 % ved levering på Deres adresse.  
20 % 8 dage efter godkendt opstart.

**Igangsætning:**

Inklusive, under forudsætning af, at maskinen er opstillet på endeligt fundament,  
samt elkabel ført frem og tilsluttet maskinen.

**Programmerings- og betjeningskursus:**

4 dage i Deres virksomhed, efter opstilling af maskinen.  
Kursus skal afvikles senest 6 måneder fra leveringsdato.

**Garanti:**

12 måneder. Garanti starter fra ibrugtagningsdato.

**Finansiering:**

Maskinen Leasing finansieres gennem \_\_\_\_\_.



**Forbehold:**

Udstyret forbliver Flextek a/s' ejendom, indtil købesummen med tillæg af moms og eventuelle finansieringsomkostninger er indbetalt.

**I øvrigt:**

Henviser vi til de af vor brancheforening udarbejdede salgs- og leveringsbetingelser, som De finder på vores hjemmeside [www.flextek.dk](http://www.flextek.dk).

Flextek A/S



Flextek A/S  
Kildeparken 30

19.12.2016

Flemming Thyssen

Dato:

Flemming Thyssen  
[www.flextek.dk](http://www.flextek.dk)

H.C. Petersens Maskinfabrik ApS

19.12.2016

Dato:

Mikkel Mørch



H.C. Petersens Maskinfabrik ApS  
Norgesvej 51 - 6100 Haderslev  
Tlf. 7452 0452 Mobil 2488 1600  
[www.hc-dk.com](http://www.hc-dk.com) mail: [mm@hc-dk.com](mailto:mm@hc-dk.com)  
Mikkel Mørch