



**Bygningsbasis**

[121-1]	Liniefundament	ca 75 lm
[121-2]	Liniefundament under bærende vægge	ca 54 lm
[131]	Tærendæk	ca 320 m <sup>2</sup>

**Primære bygningsdele.**

[213-1]	Ydervæg. Opmuret væg Østvæg	ca 36 m <sup>2</sup>
[213-2]	Ydervæg. Opmuret væg Nordvæg	ca 27 m <sup>2</sup>
[213-3]	Ydervæg. Opmuret væg Vestvæg	ca 70 m <sup>2</sup>
[215-1]	Ydervæg. Facadegavl	ca 20 m <sup>2</sup>
[223-1]	Indervæg. Opmurede væg 240 mm	ca 120 m <sup>2</sup>
[223-2]	Indervæg. Opmuret væg 120 mm	ca 6 m <sup>2</sup>
[234]	Afretningsslag	
[254-1]	Bjælker ved tidligere vægge	2 stk.
[254-2]	Bærende rem / facader 12x50cm 32,5 m	2 stk.
[271]	Spærkonstruktion over bygget areal	ca 345 m <sup>2</sup>

**Kompletterende bygningsdele**

[311-1]	Dobbeldør i ydervæg	1 stk.
[311-2]	Dør i ydervæg	1 stk.
[311-3]	Terrassedøre Velfac	2 stk.
[312-1]	Vindue i ydervæg	21 stk.
[312-2]	Vindue i ydervæg	3 stk.
[321]	Døre i indervægge	5 stk.
[331]	Linoleumsgulve	ca 345 m <sup>2</sup>
[353]	Indvendige påbyggede gipslofter	ca 345 m <sup>2</sup>
[354]	Udvendige påbyggede lofter under tagudstik	ca 64 m <sup>2</sup>
[377]	Isolering i loftsrum	ca 345 m <sup>2</sup>

**Overfladebygningsdele**

[401]	Malerbehandlinger	
[471]	Tagdækninger - Eternitplader	ca 450 m <sup>2</sup>

**Installationer**

[534]	Brandskabe / Slangevinder	
[562]	Varmegivere / radiatorer	ca 12 stk.
[574]	Ventilationsanlæg / Airmaster	
[594]	Udluftningsventiler / Jethætte i tag	2 stk.
[612]	El. installationskanaler og kraftinstallationer	
[636]	Lys armaturer	ca 50 stk

**101**

I06\_B01-01\_H1\_101  
NEDRIVNINGSPÅN

**Projekt: Samsø Skole**  
**Sted: Bygning 5**  
Marsk Stigsvej 5, Tranebjerg  
Dato: 26.04.2021 Mål: 1:100

Teknisk forvaltning  
Projektleder

Samsø Kommune  
Arkitekt Kalle Nøstvik