

Omfang af Letklinker							
Forlængelse af Pugdalvej				Udført: RMJ		Kontrol:	
Station	Vejkote	kote bund af vejopbygning	Kote bund letklinker	Lag tykkelse Letklinker	Bredde Top Letklinker	Bredde Bund Letklinker	Hælding på bund letklinker
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
360	39,61	38,81	38,81	0,0	12,0	12,0	a= 5
370	39,68	38,88	36,92	2,0	15,9	12,0	
380	39,74	38,94	37,03	1,9	15,8	12,0	
390	39,81	39,01	37,15	1,9	15,7	12,0	
400	39,87	39,07	37,26	1,8	15,6	12,0	
410	39,94	39,14	37,37	1,8	15,5	12,0	11,3 promille
420	40,00	39,20	37,49	1,7	15,4	12,0	80 m
430	40,07	39,27	37,60	1,7	15,3	12,0	
440	40,13	39,33	37,71	1,6	15,2	12,0	
450	40,20	39,40	37,83	1,6	15,1	12,0	
460	40,26	39,46	37,90	1,6	15,1	12,0	
470	40,33	39,53	37,90	1,6	15,3	12,0	
480	40,39	39,59	37,90	1,7	15,4	12,0	0,0 promille
490	40,46	39,66	37,90	1,8	15,5	12,0	40 m
500	40,52	39,72	37,90	1,8	15,6	12,0	
510	40,59	39,79	38,08	1,7	15,4	12,0	
520	40,65	39,85	38,26	1,6	15,2	12,0	
530	40,72	39,92	38,44	1,5	14,9	12,0	18,0 promille
540	40,78	39,98	38,62	1,4	14,7	12,0	50,0 m
550	40,85	40,05	38,80	1,2	14,5	12,0	
560	40,91	40,11	38,80	1,3	14,6	12,0	
570	40,98	40,18	38,80	1,4	14,7	12,0	0,0 promille
580	41,04	40,24	38,80	1,4	14,9	12,0	36,5 m
586,5	41,09	40,29	38,80	1,5	15,0	12,0	
594	41,13	40,33	40,33	0,0	12,0	12,0	a= 5