

KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK & MILJØFORVALTNINGEN
OFFENTLIG LICITATION – OPFØRELSE AF GARTNERI

BILAG 1

**DET NUVÆRENDE GARTNERIS PRODUKTION OG DE ØNSKER, SOM BYGHERRE
HAR TIL PRODUKTIONEN FREMDADRETTET**



1. DET NUVÆRENDE GARTNERIS PRODUKTIONS OG DE ØNSKER, SOM BYGHERRE HAR TIL PRODUKTIONEN FREMADRETTET

	Periode	Temperatur	Produktion	Kummer	Anslået m2 behov	Bemærkning
Efterårsproduktion	Sept. - nov.	> 5 grader	25.000 stk. i Ø12 potter	90	Ca. 1400 m2 borde eksklusiv gang- og arbejdsarealer	Vanding på borde
Forårsproduktion	Dec. - april	> 5 grader	10.000 stk. i Ø12 potter	30		Vanding på borde
Sommerproduktion	April - juni	> 5 grader	35.000 stk. i Ø12 potter	120		Vanding på borde
Arbejdsareal til kummer i kold zone		> 5 grader			120 m2	Område under glas uden borde, med slangevanding. Bruges til tilplantning af kummer i okt./nov. og marts/april
Overvintring	Sept. - maj	14-16 grader	Baljeplanter, moderplanter, knolde		140 m2 med borde 120 m2 uden borde	Slangevanding
Arbejdsareal i varm zone	Hele året	14-16 grader			150 m2	Plads til 3 arbejdsborde, pottmaskine, jordblander, potter, bakker, vogne, truck,
Mandskabsfaciliteter	Hele året					Toilet, omklædning 3M/3K, tekøkken, spiseplads til 8 personer, 1 kontorplads, printerrum.
Teknik						Gødningsblander, returkar til gødningsvand, klimaanlæg, opsamling af regnvand, gardiner, varmeanlæg
Opbevaring frostfrit	Hele året				100 m2	Kan evt. være i containere
Udendørsareal - asfalt	Hele året				4.200 m2	Tilkørsel med truck og lastbil med hænger (levering og kørsel med kummer), kompostbås, placering af tilplantede kummer

Udendørsareal (anden belægning)					1.000 m2	Placering af poly-tunnel, udendørs opbevaring af planter (friland) og materialer. Mulighed for slangevanding på friland
Poly-tunneller					2 x 200 m2	Åbnes i siderne, dobbeltdør, jævn fast belægning (én haves, se bilag 2)