



PVDF rørsystem klar til leverance.

Vi hjælper dig hele vejen

Kundetilpassede løsninger fra en leverandør

Work smarter not harder, er en af tidens udtryk. Få GF til at hjælpe dig med smarte løsninger hvor vi leverer den færdige løsning som kun skal tilsluttes til jeres rørsystem. Her præsenterer vi forskellige løsninger som vi har leveret i de seneste år. Alt kan lade sig gøre. Intet er for småt og intet er for stort.

Customizing / kundetilpassede løsninger

Der er en øget trend fra kunder som ønsker at få hjælp til at sammensætte vores produkter til rørsystemer iht. til kundens tegning. Fordelen for kunden er, at alt kommer fra sammen sted, og vi har ansvaret for samlingen af komponenterne, samt en egen øget produktivitet, da GF som "underleverandør" kan leverere OTIF, til aftalt tid, komplet leveret eller iht. fastlagt leveringskema.

Foruden at GF producerer rør, fittings, manuelle- og automatiske ventiler samt måle- og kontroludstyr, har vi også egne samlingsteknikker til alle materialer fx. IR- og BCF-svejsning til PE, PP og PVDF og Tangit klæbesystem som også er udviklet af GF til PVC, PVC-C og ABS.

I Norden har vi et servicecenter i Avesta, Sverige på 1300 kvm hvor vi laver kundetilpassede rørsystemer (customizing). I Schaffhausen, Schweiz har vi yderligere et servicecenter, hvor vi også kan lave egne konstruktioner baseret på kundens egne dokumenter med CAD tegning.

I Danmark og Norge findes også værksteds- og servicefaciliteter, så her har man også mulighed for at udføre customizing. Du er velkommen hos os med din forespørgsel!



Bukkede PVDF emner bliver IR svejst. Svejse/køletid pr. samling for d63 er mellem 4 og 9 minutter afhængig af omgivelsestemperatur. Svejst på den nye IR-110 A.



Bypass installation

3-vejskuglehaner i PVC med PE tilslutninger, samt ELGEF Plus elektrosvejssemuffer. Overgang til metal.



Instrumenttilslutning

PE-rør med påsvejst adaptor samt elektrosvejsede overgange til metal.



Syregenvindingsudstyr

DIASTAR PVDF membranventiler og PVDF rørsystem. IR-svejst og monteret på stålramme.



Ventiler til røgrensningsanlæg på kraftvarmeværk

For at sikre en hurtig leverance bestilte GF komponenterne og stod for samling og funktionstest af delene.



PE Installation til brandslukningsudstyr

14 stk. vinkler med overgang til flange som skulle anvendes til brandslukningsudstyr. Kunden kom med håndtegning

- + FM godkendt installation
- + Trykprøvet ved 18 bar i en time



Rørsystem i PP-R

Præfabrikeret rørsystem med vulstfri svejsning, såkaldt BCF svejsning. Rørsystemet leveres med materiale-certifikat.